A Beplantning med overdrevs udtryk

Areal: 7.735 m2

Buske:

		Danske navn:	Kvalitet:	Stk:
B1	*Amelanchia laevis*	Bærmispel	Buske CO	4
B2	*Corylus avellana*	Hassel	Buske barrods	2
B3	*Cornus mas*	Kirsebærkornel	Buske barrods	2
B4	*Sambucus nigra*	Almindelig hyld	Buske barrods	3
B5	*Rosa canina*	Hunderose	Buske barrods	1
B6	*Rosa rubiginosa*	Æblerose	Buske barrods	3

Træer:

		Danske navn:	Kvalitet:	Stk:
T1	*Prunus cerasifera 'First'*	Mirabel	Heister, barrod	2
T2	*Sorbus aucuparia*	Almindelig røn	Heister, barrod	1
T3	*Crataegus monogyna*	Engriflet hvidtjørn	125-150 mk	2
T4	*Malus sylvestris*	Vild skovæble	150-175 mk	1

GENEREL BUNDDÆKKE

Frøblanding til tørre forhold:

Urter:

Danske navn:	Græsser:	Danske navn:
7 % *Anthemis tinctoria*	Farvegåseurt	6 % *Briza media*	Hjertegræs
7 % *Agrostemma githago*	Klinte	6 % *Festuca ovina*	Fåresvingel
7 % *Centaurea cyanus*	Kornblomst	6 % *Phleum pratense*	Engrottehale
7 % *Cichorium*	Cikorie	6 % *Poa nemoralis*	Lundrapgræs
7 % *Leucanthemum vulgare*	Hvid okseøje	6 % *Deschampsia cespitosa*	Mosebunke
7 % *Lathus cornic.olatus*	Kællingetand		
7 % *Papaver rhoeas*	Kornvalmue		
7 % *Atocion armeria*	Knippelimurt		
7 % *Ecium vulgare*	Slangehoved		
7 % *Achillia Millefolium*	Røllike		

B Øverig beplantning

Areal: 33.919 m2

Buske:

		Danske navn:	Kvalitet:	Stk:
B1	*Amelanchia laevis*	Bærmispel	Buske CO	10
B2	*Corylus avellana*	Hassel	Buske barrods	10
B3	*Cornus mas*	Kirsebærkornel	Buske barrods	24
B4	*Sambucus nigra*	Almindelig hyld	Buske barrods	64
B5	*Rosa canina*	Hunderose	Buske barrods	15
B6	*Rosa rubiginosa*	Æblerose	Buske barrods	56

Træer:

		Danske navn:	Kvalitet:	Stk:
T2	*Sorbus aucuparia*	Almindelig røn	Heister, barrod	7
T3	*Crataegus monogyna*	Engriflet hvidtjørn	125-150 mk	11
T5	*Betula pendula*	Vorte-birk	100-140	6
T6	*Salix caprea*	Selje-pil	0/1 100-140	17
T7	*Salix alba 'Sericea'*	Sølv-pil	0/1 100 - 140	4
T8	*Alnus glutinosa*	Rød-el	200	4
T9	*Betula pubescens*	Dun-birk	Heister200-250mk	6
T10	*Sorbus x intermedia*	selje-røn	heister barrods	12
T11	*Salix viminalis*	bånd-pil	0/1 60 - 100	7
T12	*Prunus padus*	Almindelig hæg	buske	6

GENEREL BUNDDÆKKE

Frøblanding til tørre forhold:

Urter:

Danske navn:	Græsser:	Danske navn:
7 % *Anthemis tinctoria*	Farvegåseurt	6 % *Briza media*	Hjertegræs
7 % *Agrostemma githago*	Klinte	6 % *Festuca ovina*	Fåresvingel
7 % *Centaurea cyanus*	Kornblomst	6 % *Phleum pratense*	Engrottehale
7 % *Cichorium*	Cikorie	6 % *Poa nemoralis*	Lundrapgræs
7 % *Leucanthemum vulgare*	Hvid okseøje	6 % *Deschampsia cespitosa*	Mosebunke
7 % *Lathus cornic.olatus*	Kællingetand		
7 % *Papaver rhoeas*	Kornvalmue		
7 % *Atocion armeria*	Knippelimurt		
7 % *Ecium vulgare*	Slangehoved		
7 % *Achillia Millefolium*	Røllike		

C Såning omkring vådbassiner

Areal: 1.072 m2

GENEREL BUNDDÆKKE

Frøblanding til fugtig forhold:

Urter:

Danske navn:	Græsser:	Danske navn:
5 % *Silene dioica*	Dagpragtstjerne	6 % *Briza media*	Hjertegræs
5 % *Filipendula ulmaria*	Alm. mjødurt	6 % *Festuca ovina*	Fåresvingel
5 % *Eupatorium cannabinum*	Hjortetrøst	6 % *Phleum pratense*	Engrottehale
5 % *Lythrum salicaria*	Kattehale	6 % *Poa nemoralis*	Lundrapgræs
5 % *Aquilegia vulgaris*	Akeleje	6 % *Deschampsia cespitosa*	Mosebunke
5 % *Geranium pratense*	Engstorkenæb		
5 % *Lychnis flos cuculi*	Trævlekrone		
5 % *Lysimachia*	Fredløs		
5 % *Primula veris*	Hulkravet kodriver		
5 % *Iris sibirica*	Iris		
5 % *Geranium sanguineum*	Blodrød storkenæb		
5 % *Veronica spicata*	Akserenpris		
5 % *Cardamine pratensis*	Engkarse		
5 % *Myosotis alpestris*	Skov-forglemmigej		

D Vejtræer langs Svanelunden

Træer:

		Danske navn:	Kvalitet:	Stk:
T13	*Prunus serulata 'autumnalis rosea'*	Oktober kirsebær	12-14 mTk	24

Revision	Revisionsdato	Revisionsemne

KLAR FORSYNING	Klar Forsyning	Vasebakkvej 40 4600 Køge	+45 5665 2222 www.Klarforsyning.dk
	Køge Kommune	Torvet 1 4600 Køge	Tlf. +45 5667 6767 www.koege.dk
RAMBØLL	Rambøll A/S	Hannemanns Allé 53 2300 København S	Tlf. +45 5161 1000 www.ramboll.com
dj&co.	Dines Jørgensen & Co. A/S	Energivej 3 4180 Sorø	Tlf. +45 5786 0666 www.dj-co.dk
Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS	Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS	Esromgade 15, opg. 1, sal 3 2200 København N	Tlf. +45 3311 6673 www.nielslutzen.dk

Byggemodning Kohave – Herfølge	Sagsnummer:	2132	Revision: <nr.>
	Tegner:	SS / JPS	Revisionsdato: <xx.xx.xxxx>
Kontrol:	NL	Dato: 03.03.2023	
Godkendt:	NL	Mål: 1:500	
Udbudsprojekt			

Beplantningsplan

LN-0-01-80